

LA CHAPELLE DES PRIEURS

La façade Nord



LA CHAPELLE DES PRIEURS

La voûte : le lion de Saint Marc



Consolidation effectuée, la dernière couche de badigeon est par endroits très adhérente et délicate à enlever.



Détail de l'écriture entre les pattes antérieures.



Après la patte avant gauche, l'écriture continue mais elle est difficile à déchiffrer.

IV. LA PETITE CHAPELLE

La petite chapelle



Mur Ouest.

Ce niveau de décor s'apparentant au décor de la chapelle montre le dessin d'une main.



Des sondages complémentaires sur le mur Sud n'ont pas donné d'autres informations que celles citées dans le premier rapport de sondages.

BUDGET PREVISIONNEL

Septembre 2010- Commune de REVEL TOURDAN - Restauration de l'église Prieurale Notre Dame de TOURDAN

COMMUNE DE REVEL TOURDAN

Restauration de l'église de TOURDAN

BONNARD MANNING - Architecte - 38510 MORESTEL

TRAVAUX INTERIEURS

◆ RESTAURATION DES PEINTURES MURALES

Travaux préparatoires

Enlèvement de l'autel en bois doré, pour restauration (*restauration non comprise*)

Dépose des boiseries du chœur

Protections des autels des chapelles et divers mobiliers

Échafaudages et moyens d'accès, pour la réalisation des travaux.....6 500,00 €

Dans le chœur

Dégagement des couches recouvrantes, murs, voûtes, arcs

Consolidations des enduits par injections de PLM -A (mortier de chaux naturelle exempt de sels efflorescents)

fixage de l'intonaco et des couches picturales fragiles

nettoyage à sec de la couche picturale

enduit de chaux aérienne et sable sur lacunes

Réintégration picturales ponctuelles et réversibles sur environ 30% de la surface32 474,75 €

Dans la grande chapelle

Restitutions picturales :

Traitement des usures

Reconstitution de certaines lacunes,

Pour les lacunes non susceptibles de reconstitution, conservation de l'enduit original

et rétablissement du plan de pose en retrait de la surface picturale.....28 600,00 €

Dans la petite chapelle

Dégagement des couches recouvrantes,

Consolidations des enduits par injections de PLM -A (mortier de chaux naturelle exempt de sels efflorescents)

fixage de l'intonaco et des couches picturales fragiles

nettoyage à sec de la couche picturale

enduit de chaux aérienne et sable sur lacunes

Restitutions picturales :

Traitement des usures

Reconstitution de certaines lacunes,

Pour les lacunes non susceptibles de reconstitution, conservation de l'enduit original

et rétablissement du plan de pose en retrait de la surface picturale.....15 031,14 €

Honoraires

Maitrise d'œuvre 10 %8260,59 €

TOTAL DU COUT DE LA RESTAURATION DES PEINTURES MURALES - H.T.....90 866,48 €

◆ AUTRE TRAVAUX PREVUS

Restauration du sols en pierres

- Restauration des sol en pierres de l'église :
changement ponctuels des dalles de pierres dégradées : fissurées ou trop usées
par des dalles de pierres à l'identique, de même aspect et teinte.

Pour l'ensemble32 760,00 €

Electricité

Pour le chœur et la chapelle

- Reprise des installations électriques et mise en conformité des installations existantes
- Tableau électrique avec protections
- Encastrement des câbles électricité et sonorisation
- Renforcement et amélioration des installations existantes, pose de luminaires permettant
la mise en valeur des peintures murales.
- Vérification et reprise du câblage des lustres
- Vérification et mise aux normes de la prise de terre

Pour la chaufferie

Ligne d'alimentation du local chaufferie
Pose thermostat et tous équipements de contrôle et sécurité pour la chaufferie
Eclairage du nouveau local

Pour l'ensemble15 500,00 €

Chauffage

Chauffage par air diffusé à basse vitesse et faible température

Installation d'une centrale d'air chaud dans le sous- sol de la tour
Travaux de maçonnerie :
aménagement du local
canalisations d'air chaud
2 bouches dans le sol de l'église, près du local annexe

Pour l'ensemble39 980,00 €

Honoraires

Maitrise d'œuvre 10 %8824,00 €

TOTAL DU COUT DES AUTRES TRAVAUX PREVUS - H.T.....97 064,00 €

COUT TOTAL DES TRAVAUX INTERIEURS PREVUS POUR CETTE 2^{ème} TRANCHE

TOTAL Prévisionnel H. T. -----	187 930,48 €
TVA 19,6 % -----	36 834,37 €
TOTAL Prévisionnel T.T.C. -----	224 764,85 €